Jm pintura mais que paredes colorindo emoções

Cliente : Fernando todeskan
Endereço: Leda Maria (Itu novo centro)
Responsável pela obra : Fernando
Pintor responsável : Jeferson

Interno

Os tetos de acartonado serão lixados aplicados uma de mão de fundo direto no gesso ou fundo preparador aplicados uma de mão de massa corrida lixados e corrigidos acabamento com tinta fosca branca
As vigas de concreto sera feita um trabalho pra ela ficar aparente
As paredes serão lixadas aplicadas uma de mão de seladora , duas de mão de massa lixada e corrigidas e pintada na cor desejada com acabamento fosco

Externo

- As paredes lateral serão lixadas e aplicadas uma de mão de seladora e duas de tinta na cor desejada

O fundo será lixado aplicado uma de mão de seladora feito textura Granfino e pintado na cor desejada
A faixa do barraçao será lixada e aplicada uma mão de seladora aplicada granfino e pintada na cor desejada

Valor de mão de obra 12.000

Desde já jm agradece a confiança